

2022年二级建造师《建筑工程管理与实务》考前三页纸

- 1. 墙身防潮、防渗与防水应符合下列要求: <u>砌筑墙体应在室外地面以上、位于室内地面垫层</u> 处设置连续的水平防潮层;
- 室内相邻地面有高差时,应在<u>高差处墙身贴临土壤一侧加设防潮层</u>;室内墙面有防潮要求时, 其<u>迎水面一侧应设防潮层</u>;室内墙面有防水要求时,<u>其迎水面一侧应设防水层</u>。
- 2. 固定隔墙自重属于永久荷载/静力作用;雪荷载属于可变荷载/静力作用/垂直荷载;地震属于水平/动力/偶然荷载;隔墙、封闭阳台属于线荷载;木地板、地砖属于均布面荷载;风荷载属于水平荷载/可变荷载;吊灯、石柱、假山盆景属于集中荷载。
- 3. 震害调查表明, 框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。
- 一般是<u>柱的震害重于梁</u>,<u>柱顶的震害重于柱底</u>,<u>角柱的震害重于内柱</u>,<u>短柱的震害重于一般</u> 柱。
- 4. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40。
- 5. 在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多,如<u>截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、</u> 箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。
- 6. 国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为: 带肋钢筋牌号后加 E (例如: HRB400E、HRBF400E)。
- (1) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25;
- (2) 钢筋实测下屈服强度与规定的屈服强度特征值之比不大于 1.30;
- (3) 钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

【强屈比≥1.25; 超屈比≤1.3; 伸长率≥9%】

- 7. 六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min, 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6. 5h, 其他 五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h。
- 8. 采用<u>胶砂法</u>来测定水泥的 3d 和 28d 的抗压强度和抗折强度,根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
- 9. 用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标,<mark>坍落度或坍</mark> <u>落扩展度愈大表示流动性愈大。</u>
- 对坍落度值小于 10mm 的干硬性混凝土拌合物,则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标, 稠度值愈大表示流动性愈小。
- 混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
- 10. 混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。
- 11. 稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为 mm)表示。<mark>圆锥沉入深度</mark> 越大,砂浆的流动性越大。
- 12. 砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以<u>边长为 70.7mm 的立方体试件</u>,在标准养护条件下,用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值(单位为 MPa)确定。
- 13. 影响保温材料导热系数的因素
- (1) <u>材料的性质</u>。导热系数以金属最大,非金属次之,液体较小,气体更小。<u>(2) 表观密度</u> 与孔隙特征。表观密度小的材料,导热系数小。孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数越



大。<u>(3)湿度。材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。(4)温度</u>。材料的导热系数随温度的升高而增大,但温度在 0~50℃时并不显著,只有对处于高温和负温下的材料,才要考虑温度的影响。<u>(5)热流方向</u>。当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱;而热流垂直纤维方向时,保温材料的阻热性能发挥最好。

14. 平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法等。15. 土方工程施工前,应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于 0. 5m。基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于 2m,堆置高度不应超过 1. 5m。在垂直的坑壁边,此安全距离还应适当加大。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。

16. 为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施: (1)采用回灌技术。阻止或减少回灌井点外侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,防止因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降。(2)采用砂沟、砂井回灌。(3)减缓降水速度。

17. 遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探: <u>(1) 持力层明显不均匀; (2) 局部有软弱下卧层; (3) 有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; (4) 勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。</u>

18. 台阶式基础施工,可按<u>台阶分层一次浇筑完毕</u>(预制柱的高杯口基础的高台部分应另行分层),<u>不允许留设施工缝。每层混凝土要一次灌足,顺序是先边角后中间</u>,务必使混凝土充满模板。【分层——先浇筑满下层砼,再浇筑上层砼;一次——下层初凝前,浇筑上层】

19. 大体积混凝土裂缝的控制: (1) 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。(2) 在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。(3) 降低混凝土的入模温度(入模温度宜为 5~30℃),控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在 25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。(4) 及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5) 可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。(6) 在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的收缩变形。(7) 设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。(8) 大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。20. 对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的 1/1000~3/1000。

21. 模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取<u>先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除</u>。 22. 当受拉钢筋直径大于 25mm、受压钢筋直径大于 28mm 时,不宜采用绑扎搭接接头。 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均<u>不得采用绑扎搭接</u>接头。

23. 粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石。<u>粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的 1/4,且不应超过钢筋最小净间距的 3/4;对实心混凝土板,粗骨料的最大粒径不</u>宜超过板厚的 1/3,且不应超过 40mm。

24. 混凝土工程高温天气施工技术: (1) 宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。(2) 粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。(3) 对原材料进行直接降温时,宜采用对水、粗骨料进行降温的方法。(4) 混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输。(5)混凝土坍落度不宜小于 70mm。(6)混凝土拌合物出机温度不宜大于 30℃,



混凝土浇筑入模温度不应高于 35℃。(7) 混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。 应在施工作业面采取挡风、遮阳、喷雾等措施。(8) 混凝土浇筑前,施工作业面宜采取遮阳 措施,并应对模板、钢筋和施工机具采用洒水等降温措施,但浇筑时模板内不得有积水。

- 25. 卷材防水屋面檐口 800mm 范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于 250mm。
- 26. 全玻幕墙: (1) 全玻幕墙面板胶缝必须采用硅酮结构密封胶。(2) 全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。(3) 全玻幕墙面板安装的胶缝,一般可以采用酸性密封胶。由于酸性密封胶对镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料以及中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用,所以当全玻幕墙面板采用上述种类的玻璃时,不得采用酸性密封胶。(4) 全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。
- 27. 宿舍要求: 必须设置可开启式外窗; 床铺不得超过 2 层; 通道宽度不得小于 0. 9m, 宿舍室内净高不得小于 2. 5m; 住宿人员人均面积不得小于 2. 5m², 且每间宿舍居住人员不得超过 16 人。
- 28. (1) 一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。(2) 二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
- (3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查 批准后,方可动火。(4)动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手 续。
- 29. "五牌一图": 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、施工现场总平面图。
- 30. 施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者,应编制用电组织设计,否则应制定安全用电和电气防火措施。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
- 31. (1) 承重模板,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可拆除。(2) 后 张预应力混凝土结构底模必须在预应力张拉完毕后,才能进行拆除。(3) 拆模之前必须要办 理拆模申请手续,在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。
- 32. 基坑施工时出现渗水、漏水,支护结构墙背土体沉陷等安全问题时应采取哪些应急措施:
- (1) 渗水、漏水: 坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆。
- (2) 支护结构墙背土体沉陷:增设坑内降水设备降低地下水、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑。
- 33. 措施项目费:【二大夜脚已冬特安定】<mark>安</mark>全文明施工费(包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、<u>夜</u>间施工增加费、<u>二</u>次搬运费、<u>冬</u>雨期施工增加费、<u>已</u>完工程及设备保护费、工程定位复测费、<u>特</u>殊地区施工增加费、<u>大型机械设备进出场及安拆费、</u><u>脚</u>手架工程费。
- 34. 民用建筑工程验收时室内环境质量验收检测数量的规定: (1) 应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 的抽检数量
- 不得少于房间总数的 5%,每个建筑单体不得少于 3 间;房间总数少于 3 间时,应全数检测; (2)凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,但不得少
- (2)凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,但不得少于3间。